「先進的な資源循環投資促進事業」建築工事見積依頼にあたっての注意事項（R806）

本補助事業は、国庫補助金である公的資金を財源としておりますので、事業費の算出においても社会的にその適正な執行が強く求められていますので、公共事業の工事発注に基づいた積算をお願いします。

１．　見積は建設業法の資格を持った事業者３者以上に依頼してください。

２．　建築工事に係わる、機械設備工事、電気設備工事等は原則含めてください。

※ 建築電気設備工事に受電設備を含む場合など、補助対象内外となる場合があるので注意してください。例えば、事務所棟に必要な電気設備は補助対象外となるので、受電設備の共通部分は補助対象内外に必要な電気容量の按分となるのでその比率が分かるように記載してください。

３．　見積の積算は原則として公共工事積算基準に準じてください。

【参考】公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）≪国土交通省令和７年改訂≫
https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001472210.pdf
公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）≪国土交通省令和７年改訂≫
https://www.mlit.go.jp/common/001226713.pdf

⑴ 労務単価

原則として国土交通省公共工事設計労務単価によること。
（建設物価：一般財団法人建設物価調査会及び積算資料一般財団法人経済調査会を含む）

⑵工事費の積算

ア　国土交通省公共建築工事積算基準等によること。

・公共建築工事積算基準、公共建築工事共通費積算基準、公共建築工事単価積算基準、公共建築工事積算基準等資料、公共建築数量積算基準、公共建築設備数量等積算基準、公共建築工事　等

イ　環境省

別紙　二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（先端的設備導入推進事業）交付取扱要領
『７．事業費の費目内容及び算定方法について』で定められている別表１
１算定基準のⅣ　基準額のとおり

⑶二次製品等の単価について

極力メーカーから見積を取らず、①建築工事積算実務マニュアル（(株)全日出版社)、②建設物価（建設物価調査会)、③積算資料（経済調査会)、④建築コスト情報（建設物価調査会)、⑤建築施工単価（経済調査会）等を使用し積算してください。

４．　提出範囲

建築工事は、見積を依頼する三者以上に公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）≪国土交通省令和７年改訂≫の（種目別内訳）（科目別内訳）、及び（中科目別内訳）まで、建築機械設備工事、建築電気設備工事は、同様に同書式の（設備工事編）で（種目別内訳）、（科目別内訳）及び（中科目別内訳）まで、記載した見積内訳書を提出してください。

その結果、最安価な見積を提示した事業者には、建築工事は（中科目別内訳）以下の詳細内訳である、（別紙明細）及び（細目別内訳）、（別紙明細、数量等）まで提出してください。

建築機械設備工事、建築電気設備工事についても同様に（設備工事編）にある詳細内訳を含む、見積内訳書を提出させてください。

また、積算をチェック出来る設計図書等を添付してください。

(株)〇×△建設

朱書きは補助対象外

（種目別内訳）

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
Ⅰ. リサイクル工場	S造　5,000㎡	1	式		388,652,746	
Ⅱ. 囲障工事	新設	1	式		13,563,600	補助対象外含む
Ⅲ. 構内舗装工事	新設	1	式		28,852,800	補助対象外含む
Ⅳ. 屋外排水工事	新設	1	式		6,969,000	補助対象外含む
Ⅴ. 植栽工事	新設	1	式		212,800	補助対象外
合計					438,250,946	
内補助対象					407,306,746	
内補助対象外					30,944,200	
共通費						
Ⅰ. 共通仮設費						
補助対象		1	式		14,011,352	
補助対象外		1	式		1,064,480	
計					15,075,832	
Ⅱ. 現場管理費						
補助対象		1	式		35,896,302	
補助対象外		1	式		2,727,139	
計					38,623,441	
Ⅲ. 一般管理費等						
補助対象		1	式		69,313,600	
補助対象外		1	式		5,265,181	
計					74,578,781	
合計					128,278,054	
内補助対象					119,221,254	
内補助対象外					9,056,800	
総計（工事価格）					566,529,000	
内補助対象					526,528,000	
内補助対象外					40,001,000	

(株)〇×△建設

（科目別内訳）

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅰ.リサイクル工場						
1．直接仮設		1	式		52,267,488	
2．土工		1	式		20,243,820	
3．地業		1	式		459,620	
4．鉄筋		1	式		33,841,370	
5．コンクリート		1	式		43,877,730	
6．型枠		1	式		12,368,060	
7．鉄骨		1	式		117,587,670	
8. 防水		1	式		5,900,318	
9．屋根及びとい		1	式		56,978,950	
10. 金属		1	式		6,503,250	
11. 左官		1	式		19,732,370	
12. 建具		1	式		12,002,100	
13. 内外装		1	式		6,890,000	
計					388,652,746	
Ⅱ. 囲障工事						
1．フェンス		1	式		8,753,600	補助対象外
2．防音壁		1	式		2,250,000	補助対象
3．門扉その他		1	式		2,560,000	補助対象外
計					13,563,600	
Ⅲ. 構内舗装工事						
1. 舗装		1	式		28,080,000	補助対象外含む
2．路面表示その他		1	式		772,800	補助対象外
計					28,852,800	
Ⅳ. 屋外排水工事						
1. 排水管		1	式		2,475,000	補助対象外含む
2. 排水桝		1	式		390,000	補助対象外含む
3. U字側溝		1	式		4,104,000	補助対象外含む
計					6,969,000	
Ⅴ. 植栽						
1. 低木		1	式		35,000	補助対象外
2. 高木		1	式		67,800	補助対象外
3. 客土		1	式		110,000	補助対象外
計					212,800	
合計					438,250,946	

（中科目別内訳）

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
リサイクル工場						
1．直接仮設		1	式		52,267,488	
小計					52,267,488	
2．土工		1	式		20,243,820	
小計					20,243,820	
3．地業		1	式		459,620	
小計					459,620	
4．鉄筋	(1)基礎	1	式		33,841,370	
	(2)土間					
小計					33,841,370	
5．コンクリート	(1)基礎	1	式		43,877,730	
	(2)土間					
小計					43,877,730	
6．型枠	(1)基礎	1	式		12,368,060	
	(2)土間					
小計					12,368,060	
7．鉄骨	(1)本体鉄骨	1	式		117,587,670	
	(2)付帯鉄骨等					
小計					117,587,670	
8．防水		1	式		5,900,318	
小計					5,900,318	
9．屋根及びとい		1	式		56,978,950	
小計					56,978,950	
10．金属工事		1	式		6,503,250	
小計					6,503,250	
11．左官		1	式		19,732,370	
小計					19,732,370	
12．建具	(1)アルミニウム製建具	1	式		6,360,000	
	(2)シャッター	1	式		3,733,000	
	(3)ガラス	1	式		1,909,100	
小計					12,002,100	

13. 内外装		1	式		6,890,000	
小計					6,890,000	
計					388,652,746	
Ⅱ. 囲障工事	(1)フェンス	1	式		8,753,600	補助対象外
	(2)防音壁	1	式		2,250,000	補助対象
	(3)門扉その他	1	式		2,560,000	補助対象外
計					13,563,600	
Ⅲ. 構内舗装工事	(1)舗装	1	式		28,080,000	補助対象外含む
	(2)路面表示その他	1	式		772,800	補助対象外
計					28,852,800	
Ⅳ. 屋外排水工事	(1)排水管	1	式		2,475,000	補助対象外含む
	(2)排水桝	1	式		390,000	補助対象外含む
	(3)U字側溝	1	式		4,104,000	補助対象外含む
計					6,969,000	
Ⅴ. 植栽	(1)低木	1	式		35,000	補助対象外
	(2)高木	1	式		67,800	補助対象外
	(3)客土	1	式		110,000	補助対象外
計					212,800	
合計					438,250,946	

(株)〇×△建設

（細目別内訳）

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
1．直接仮設						
遣方		1	式		3,250,000	別紙明細-1
墨出し		1	式		5,950,000	別紙明細-2
養生		1	式		3,550,000	別紙明細-3
整理清掃後片付け		1	式		12,350,000	別紙明細-4
外部足場		1	式		18,908,800	別紙明細-5
内部仕上足場		1	式		93,000	別紙明細-6
災害防止		1	式		6,157,000	別紙明細-7
仮設材運搬		1	式		2,008,688	別紙明細-8
計					52,267,488	
2．土工						
根切り	つぼ掘り及び布掘り　0.8㎥	2961	㎥	1,460	4,323,060	積算実務マP124
床付け		5200	㎡	790	4,108,000	積算実務マP126
掘削土運搬	場内仮置き	1563	㎥	2,510	3,923,130	積算実務マP126/10
埋戻し	D種　再生コンクリート砂	1563	㎥	4,120	6,439,560	積算実務マP128
残土運搬		1	式		1,182,330	別紙明細-9
土工機械運搬		1	式		267,740	別紙明細-10
計					20,243,820	
3．地業						
砂利地業	材工共	14	㎥	9,370	131,180	積算実務マP154
捨コンクリート（材工共）	Fc15N/mm2、ｽﾗﾝﾌﾟ８cm	28	㎥	11,730	328,440	積算実務マP176
計					459,620	
4．鉄筋						
(1)基礎						
異形鉄筋	D19　SD345	30	t	118,000	3,540,000	建設物価6月号P16
鉄筋スクラップ控除		1	式		-44,520	別紙明細-11
鉄筋加工組立		28.8	t	152,650	4,396,320	積算実務マP164
鉄筋運搬	加工場～現場　10Km程度　４t車	30	t	7,590	227,700	積算実務マP168
小計					8,119,500	
(2)土間						
異形鉄筋	D10　SD345	11	t	117,000	1,287,000	建設物価6月号P16
異形鉄筋	D13　SD345	85	t	115,000	9,775,000	建設物価6月号P16
鉄筋スクラップ控除		1	式		-143,100	別紙明細-12
鉄筋加工組立		92.2	t	152,650	14,074,330	積算実務マP164
鉄筋運搬	加工場～現場　10Km程度　４t車	96	t	7,590	728,640	積算実務マP168
小計					25,721,870	
計					33,841,370	
5．コンクリート						
(1)基礎						
普通コンクリート	Fc24N/mm2、ｽﾗﾝﾌ18cm	286	㎥	24,700	7,064,200	建設物価6月号P92
基礎コンクリート打設手間	ブーム式	227	㎥	4,200	953,400	積算実務マP172
腰壁コンクリート打設手間	ブーム式	59	㎥	4,200	247,800	積算実務マP172
ポンプ圧送	組立・運転	1	式		531,680	別紙明細-13
小計					8,797,080	

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
(2)土間						
普通コンクリート	Fc24N/mm2、ｽﾗﾝﾌ18cm	1,172	㎥	24,700	28,948,400	建設物価6月号P92
コンクリート打設手間	ブーム式	1,172	式	4,200	4,922,400	積算実務マP172
ポンプ圧送	組立・運転	1	式		1,209,850	別紙明細-14
小計					35,080,650	
計					43,877,730	
6．型枠						
(1)基礎						
普通型枠（基礎）	面木含む	701	㎡	9,680	6,785,680	積算実務マP190
打放し型枠（腰壁）	面木含む	456	㎡	10,300	4,696,800	積算実務マP190
型枠運搬費	4ｔ車	1,157	㎡	510	590,070	積算実務マP190/100
小計					12,072,550	
(2)土間						
普通型枠（基礎）	面木含む	29	㎡	9,680	280,720	積算実務マP190
型枠運搬費	4ｔ車	29	㎡	510	14,790	積算実務マP190/100
小計					295,510	
計					12,368,060	
7　鉄骨						
(1)本体鉄骨						
1)本体鉄骨						
切板鋼板	SN490B　PL-9. 12. 16. 22	37.6	t	199,000	7,482,400	建設物価6月号P44
H形鋼	SS400　大梁、小梁用	234	t	119,000	27,846,000	建設物価6月号P28
角型鋼管	BCR295 □-500×500×22程度	111	t	173,000	19,203,000	建設物価6月号P48
溝形鋼	SS400　[-100×50×5×7.5	16.8	t	115,000	1,932,000	建設物価6月号P34
鉄骨スクラップ控除		11.8	t	-48,000	-566,400	建設物価6月号P７９４
少々計					48,414,600	
2)加工組立建方						
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	387	t	57,800	22,368,600	建築コスト情報
工場錆止め塗装	鉄鋼面行程B種　工場1回目鉛・クロムフリー	387	t	43,200	16,718,400	積算実務マP210
鉄骨運搬		387	t	4,350	1,683,450	積算実務マP206
現場建方	低層　揚重機別途	387	t	22,470	8,695,890	積算実務マP208
高力ボルト類	JIS B 1186　S10T　径、長さ表示	11,750	本	200	2,350,000	建設物価6月号P61
高力ボルト類締め付け	JIS B 1186	118	本	26,960	3,181,280	積算実務マP206
現場錆止め塗装	鉄鋼面行程B種　現場2回目鉛・クロムフリー	387	t	29,700	11,493,900	積算実務マP210
少々計					66,491,520	
小計					114,906,120	
(2)付帯鉄骨等						
アンカーボルト	種別、径、長さ指定	160	本	10,100	1,616,000	埋込手間(積算実務マP210)＋材料費(物価版,見積)
柱底均しモルタル	無収縮モルタル　500角㋐30	20	か所	5,870	117,400	積算実務マP202
溶接部試験	工場及び現場　第三者試験機関	387	t	2,450	948,150	見積
小計					2,681,550	
計					117,587,670	
8　防水						
シーリング（建具廻り）	変性シリコン 20×15	515	m	2,590	1,333,850	積算実務マP234
シーリング（外壁水切取合い部）	変性シリコン 25×20	662	m	3,020	1,999,240	積算実務マP234
シーリング（外壁-屋根鉄板取合い部）	変性シリコン 25×20	662	m	3,020	1,999,240	積算実務マP234
シーリング（軒樋廻り）	変性シリコン 25×20	185	m	3020	558,700	積算実務マP234
シーリング（落とし口廻り）	変性シリコン 10×10	5.4	m	1720	9,288	積算実務マP234
計					5,900,318	

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
9　屋根及びとい						
折板葺	ガルバリウム鋼板 台形 1.2 mm	5,200	㎡	9,000	46,800,000	見積
金属屋根役物	棟包み、軒先水切り、ケラバ包み	1	式		7,020,000	見積
竪樋	VU100φ　エルボ、金物共	240	m	4,300	1,032,000	別紙明細15
軒樋	塩ビ角樋　150×150	295	m	7,210	2,126,950	積算実務マP312
計					56,978,950	
10 金属工事						
開口部上部水切り	材質、形状、寸法記入	40	m	2,250	90,000	見積
土台水切り	材質、形状、寸法記入	319	m	2,750	877,250	見積
コーナーガード	根巻コンクリート部　材質、形状、寸法記入	346	m	16,000	5,536,000	見積
計					6,503,250	
11 左官						
基礎天端コンクリート直均し	木鏝仕上げ	827	m	580	479,660	積算実務マP352/3
同上セルフレベリング	セメント系　㋐10㎜程度	827	m	410	339,070	積算実務マP352/3
土間コンクリート直均し	目地含む	4,166	㎡	1,740	7,248,840	積算実務マP352
土間防塵塗装	表面強化剤	4,166	㎡	2,800	11,664,800	見積
計					19,732,370	
12. 建具						
(1)アルミニウム製建具						
AD１ 片開き額入りフラッシュドア	800×2000　網入りガラス DC、戸当たり、レバーハンドル錠共	10	か所	92,200	922,000	見積
AW１ 引き違い窓	1650×1300　クレセント共	16	か所	36,100	577,600	見積
AW２外倒し排煙窓	1350×1000　排煙オペレーター共	74	か所	33,600	2,486,400	見積
運搬、取付け		1	式		2,374,000	見積
小計					6,360,000	
(2)シャッター						
SS１重量電動シャッター	W8,000×H5,500　100mm、溶融亜鉛メッキ鋼板＋焼付塗装、感知センサー付き	1	か所	2,696,000	2,696,000	見積
運搬、取付け	2次側配線調整費共	1	式		1,037,000	見積
小計					3,733,000	
(3)ガラス						
網入り型板ガラス	FW6.8 ガラス止めシーリング共	136	㎡	10,520	1,430,720	積算実務マP384
複層ガラス	FL5＋A6＋FL5 ガラス止めシーリング共	17	㎡	28,140	478,380	積算実務マP390
小計					1,909,100	
計					12,002,100	
13. 内外装						
外装材ガリバリウム鋼板	C型角波（800）㋐0.6	1,175	㎡	4,500	5,287,500	見積
同上コーナー役物		1	式		1,057,500	見積
内壁石膏ボード	㋐12　目透かし張り	100	㎡	3,170	317,000	積算実務マP446
同上面塗装仕上げ	合成樹脂EP　下地処理共	100	㎡	2,280	228,000	積算実務マP405＋ 積算実務マP412
計					6,890,000	
合計					388,652,746	

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ. 囲障工事						
1. フェンス						
メッシュフェンス	H＝2000	250	m	25,760	6,440,000	建築コスト情報P395 補助対象外
鋼製フェンス	H＝1800　角パイプ	60	m	38,560	2,313,600	建築コスト情報P394 補助対象外
2. 防音壁						
RC造防音壁	H＝2000　㋐200	50	m	45,000	2,250,000	建築コスト情報
3. 門扉その他						
アコーデオン門扉	H ＝6000　金物共	1	か所	2,500,000	2,500,000	補助対象外
車止め	SUS　H＝500	4	か所	15,000	60,000	補助対象外
合計					13,563,600	補助対象内：2,250,000 補助対象外：11,313,600
Ⅲ. 構内舗装						
1. 舗装						
アスファルト舗装	A-5-25	800	㎡	11,300	9,040,000	建築コスト情報P398
同上	同上	1,200	㎡	11,300	13,560,000	建築コスト情報P398 補助対象外
コンクリート舗装	㋐200	400	㎡	13,700	5,480,000	建築コスト情報P400
2. 路面表示その他						
白線引き		560	m	500	280,000	建築コスト情報 補助対象外
縁石		64	m	7,700	492,800	建築コスト情報P400 補助対象外
合計					28,852,800	補助対象内：14,520,000 補助対象外：14,332,800
Ⅳ. 屋外排水工事						
1. 排水管						
排水管	塩化ビニール管　125φ	150	m	11,000	1,650,000	コスト情報P390
同上	同上	75	m	11,000	825,000	補助対象外 コスト情報P390
2. 排水桝						
雨水桝	コンクリート製　240×240×370	12	か所	19,500	234,000	コスト情報P390
同上	同上	8	か所	19,500	156,000	補助対象外 コスト情報P390
3.U字側溝					0	
U字側溝	敷地境界沿い 240	360	m	11,400	4,104,000	補助対象外 コスト情報P400
合計					6,969,000	補助対象内：1,884,000 補助対象外：5,085,000
Ⅴ. 植栽						
1. 低木						
低木	樹高　0.5ｍ未満	100	本	350	35,000	補助対象外
2. 高木						
高木	幹周　15㎝	10	本	6,780	67,800	補助対象外
3. その他						
客土		5	㎥	22,000	110,000	補助対象外
合計					212,800	

(株)〇×△建設

（別紙明細）一部例

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
－１　遣方						別紙明細-１
遣方		1	式			
		5,000	m2	650	3,250,000	積算実務マP54
計					3,250,000	
－２　墨出し		1	式			別紙明細-２
墨出し		5,000	m2	1,190	5,950,000	積算実務マP54
計					5,950,000	
－３　養生		1	式			別紙明細-３
養生		5,000	m2	710	3,550,000	積算実務マP56
計					3,550,000	
－４　整理清掃後片付け		1	式			別紙明細-４
整理清掃後片付け		5,000	m2	2,470	12,350,000	積算実務マP56
計					12,350,000	
－５　外部足場		1	式			別紙明細-５
枠組本足場	枠幅900mm、高さ10m	4,700	掛m2	3,960	18,612,000	積算実務マP62
安全手すり	二段手すり枠	280	m	1,060	296,800	積算実務マP73
計					18,908,800	
－６　内部足場		1	式			別紙明細-６
内部仕上足場	脚立足場	100	m2	930	93,000	積算実務マP76
計					93,000	
－7　災害防止		1	式			別紙明細-７
養生ネット張り	掛㎡	4700	掛m2	1,310	6,157,000	積算実務マP89
計					6,157,000	
－8　仮設材運搬		1	式			別紙明細-8
枠組本足場		47	100㎥往復	40,970	1,925,590	積算実務マP94
安全手すり		2.8	100m往復	9,110	25,508	積算実務マP96
内部仕上足場		1	100㎥往復	10,120	10,120	積算実務マP96
養生ネット		47	100㎥往復	1,010	47,470	積算実務マP100
計					2,008,688	
－９ 残土運搬						別紙明細-9
建設発生土運搬	DID区間なし　10Km以内	87	台	13,590	1,182,330	積算実務マP138 1398㎥/1.6㎥＝873トン 10tダンプ延べ87台分
	1,182,330／1,398＝845.7円/㎥					
計					1,182,330	

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
－10　土工機械運搬		1	式			別紙明細-10
土工機械運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ11ﾄﾝｸﾗｽ	2	往復	133,870	267,740	積算実務マP148
計					267,740	
－11　鉄筋スクラップ控除		1	式			別紙明細-11
鉄筋スクラップ控除		0.84	t	-53,000	-44,520	積算実務マP89
計					-44,520	
－12　鉄筋スクラップ控除		1	式			別紙明細 - 12
鉄筋スクラップ控除		2.7	t	-53,000	-143,100	積算実務マP89
計					-143,100	
－13　ポンプ圧送		1	式			別紙明細 - 13
コンクリートポンプ組立		4	回	49,980	199,920	積算実務マP175
同上　　運転		286	㎥	1,160	331,760	積算実務マP175
計					531,680	
－14　ポンプ圧送		1	式			別紙明細 - 14
コンクリートポンプ組立		3	回	55,590	166,770	積算実務マP175
同上　　運転		1,172	㎥	890	1,043,080	積算実務マP175
計					1,209,850	
－15　竪樋		1	式			別紙明細 - 15
硬質ポリ塩化ビニール管	100φVU管	1.05	m	497	522	建設物価6月号P688 1990円/4m
付属金物	材×70%	1	式		365	
板金工		0.063	人	35,800	2,255	
諸経費	労×47%	1	式		1,060	
諸経費	労以外×11%	1	式		98	
計					4,300	

建築工事積算内訳書（例）

共通費計算シート　　根拠：公共建築工事共通費積算基準による。

		建築工事	建築電気設備工事	建築機械設備工事
	工期（ヶ月）	12	6	12
1	直接工事費 A	438,250,946円	0円	0円
	補助対象	407,306,746円		
	補助対象外	30,944,200円		
2	共通仮設費			
	共通仮設費率（%）	3.44	0.00	0.00
	共通仮設費（率計上）B	15,075,832円	0円	0円
	補助対象	14,011,352		
	補助対象外	1,064,480		
3	純工事費 C=A+B	453,326,778円	0円	0円
	補助対象	421,318,098円		
	補助対象外	32,008,680円		
4	現場管理費率			
	現場管理費率（%）	8.52	0.00	0.00
	現場管理費 D	38,623,441円	0円	0円
	補助対象	35,896,302		
	補助対象外	2,727,139		
5	工事原価　E=C+D	491,950,219円	0円	0円
	補助対象	457,214,400円		
	補助対象外	34,735,819円		
	計（建築＋機械+電気）	491,950,219		
6	一般管理費等			
	一般管理費率（%）	15.16		
	一般管理費 G	74,579,653円		
	補助対象	69,313,703円		
	補助対象外	5,265,950円		
	一般管理費　（金額調整後）	74,578,781円		
	補助対象	69,313,600円		
	補助対象外	5,265,181円		
7	共通費計			
	共通費計　I＝B+D+G'	128,278,054円		
	補助対象	119,221,254円		
	補助対象外	9,056,800円		
8	金額調整前工事費　H’	566,529,872円		
	補助対象	526,528,103円		
	補助対象外	40,001,769円		
	金額調整後工事費　H	566,529,000円		
	補助対象	526,528,000円		
	補助対象外	40,001,000円		

＊工事費は一般管理費で調整する。